

## PROPOSTA DE PREÇO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro – BAHIA.

Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região

5  
01  
A  
23

Órgão:	Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região
Modalidade:	Tomada de Preços
Número:	004/2023
Processo:	9142/2022

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região  
Nesta

### Ref. Tomada de Preços – 004/2023

Pela presente, a **RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.671.168/0001-82 e inscrição municipal nº 312.660/001-86, estabelecida na Av. Luis Viana Filho, 1773, Empresarial Paralela Shopping, sala 50, Saboeiro, Salvador/ BA, CEP 41.180-000 vem, por intermédio do seu representante legal infra firmado, apresentar Proposta de Preços visando a: **Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro – BAHIA.**

**Valor Global da Proposta: R\$ 307.090,60 (trezentos e sete mil noventa reais e sessenta centavos).**

- 1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
- 2) Os valores, ora apresentados, incluem todas as despesas inerentes ao serviço a ser executado, bem como os custos de materiais, acessórios, ferramentas, fretes, mão de obra de instalação e de movimentação vertical e horizontal dos materiais, encargos sociais, fardamento, EPI's, taxas e emolumentos, despesas de deslocamento, alimentação e impostos.
- 3) O prazo de confecção, montagem, fornecimento e/ou execução será conforme o cronograma a ser estabelecido junto a Contratante.
- 4) Conta Bancária: Banco do Brasil (cód. 001) Agência: 0346-8 e Conta: 137.400-1 para pagamentos;
- 5) Declaramos que analisamos todos os projetos, tendo, portanto, conhecimento pleno das peças técnicas que compõe o escopo do Projeto Básico.

### Representante da empresa:

Nome: Armenio José Luz Samartin  
RG nº: 84068043  
Cargo: Titular / Responsável Técnico  
E-mail: rmaconstrutora@gmail.com

CPF nº: 135722455-91  
Fone: (71) 99383-8580

Salvador, 06 de julho de 2023.

  
RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA  
ARMENIO LUZ

A  
02  
A  
R



**Obra**  
Contratação de empresa especializada para execução de contenção,  
fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima  
Teixeira, Santo Amaro – BAHIA

**Bancos**  
SINAPI - 11/2022 - Bahia  
ORSE - 10/2022 - Sergipe

**B.D.I.**  
26,19%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 105,45%  
Mensalista: 63,91%  
Embutido nos preços unitário  
dos insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		Serviços Preliminares					112.518,01	32,44 %	
1.1	TRT1.1 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1	2.241,30	2.828,30	2.828,29	0,82 %	
1.2	TRT1.2 Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA - BA	UN	1	224,58	283,40	283,39	0,08 %	
1.3	TRT1.3 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL v.2	MÊS	3	15.024,32	18.959,19	56.877,56	16,40 %	
1.4	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	12	72,13	91,01	1.092,17	0,31 %	
1.5	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,7	49,55	62,53	544,00	0,16 %	
1.6	TRT1.6 Próprio	Remoção de matacão das gaiolas de gabião.	m³	75	55,95	70,60	5.295,24	1,53 %	
1.7	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	146	26,87	33,91	4.950,45	1,43 %	
1.8	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1460	2,70	3,41	4.975,18	1,43 %	
1.9	62 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	12.076,72	15.239,62	15.239,61	4,39 %	
1.10	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	50	111,60	140,83	7.041,26	2,03 %	
1.11	TRT1.11 Próprio	Remoção e recolocação de tapume com reaprov. de material	m²	50	36,22	45,71	2.285,37	0,66 %	
1.12	TRT1.12 Próprio	Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR	un	1	1.557,90	1.965,92	1.965,91	0,57 %	
1.13	TRT1.13 Próprio	Elaboração de PCMSO	UN	1	3.841,44	4.847,51	4.847,51	1,40 %	
1.14	100309 SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	35,43	44,71	4.292,07	1,24 %	
2		Contenções					121.182,33	34,94 %	
2.1	2498 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	190	64,85	81,83	15.547,30	4,48 %	
2.2	72948 SINAPI	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	61	128,21	161,79	9.869,08	2,85 %	

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

2.3	3078 ORSE	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa	m³	50	696,75	879,23	43.961,50	12,68 %
2.4	TRT2.4 Próprio	GABIÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA	m³	60	561,83	708,97	42.538,47	12,26 %
2.5	102713 SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	210	12,27	15,49	3.252,54	0,94 %
2.6	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	50	44,73	56,45	2.822,48	0,81 %
2.7	TRT2.7 Próprio	Tirantes para amarração de gabião	kg	75	33,72	42,55	3.190,96	0,92 %
3		<b>Estrutura</b>					<b>31.776,14</b>	<b>9,16 %</b>
3.1	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	116	74,50	94,01	10.905,09	3,14 %
3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220	15,68	19,79	4.353,57	1,26 %
3.3	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160	18,74	23,65	3.784,16	1,09 %
3.4	102480 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	13	574,12	724,49	9.418,31	2,72 %
3.5	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	13	202,08	255,00	3.315,01	0,96 %
4		<b>Alvenarias/Revestimentos</b>					<b>23.212,77</b>	<b>6,69 %</b>
4.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	85	109,34	137,98	11.728,40	3,38 %
4.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	210	4,53	5,71	1.199,59	0,35 %
4.3	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	210	38,81	48,98	10.284,78	2,97 %
5		<b>Pavimentação</b>					<b>12.738,86</b>	<b>3,67 %</b>
5.1	2602 ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	38	56,81	71,69	2.724,21	0,79 %

Handwritten marks and scribbles in the bottom left corner.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.


5.2	94279 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	50	40,95	51,68	2.583,80	0,74 %
5.3	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	50	117,77	148,62	7.430,85	2,14 %
6		Pintura/Diversos					5.662,49	1,63 %
6.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210	10,57	13,34	2.802,15	0,81 %
6.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	150	2,03	2,56	384,59	0,11 %
6.3	TRT6.3 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	1	1.034,84	1.305,86	1.305,86	0,38 %
6.4	89355 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50	18,54	23,40	1.169,89	0,34 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS 04/2023  
 Abertura da Licitação 06/07/2023 09:00  
 Número do Processo Licitatório 9142/2022

Total sem BDI 243.355,89  
 Total do BDI 63.734,71  
 Total Geral 307.090,60

Declaro que tenho ciência e concordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Salvador, 06 de julho de 2023

  
 RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA  
 ARMENIO LUZ


Handwritten notes: "m" and "1/5" with a checkmark.



<b>1.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	97622	SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	49,55	49,55	
Composição	88309	SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2250000	27,53	6,19	
Composição	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,3248000	18,65	43,36	
				MO sem LS	16,28	LS =>	17,16	MO com LS =>	33,44
				=>					
				Valor do BDI	12,98			Valor com BDI =>	62,53
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>8,7000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>544,01</b>	
<b>1.6</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	TRT1.6	Própri	Remoção de matacão das gaiolas de gabião.	ASTU -	m²	1,0000000	55,95	55,95	
Composição	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,0000000	18,65	55,95	
				MO sem LS	18,05	LS =>	19,03	MO com LS =>	37,08
				=>					
				Valor do BDI	14,65			Valor com BDI =>	70,60
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>75,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>5.295,25</b>	
<b>1.7</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	72897	SINAP	CARGA MANUAL DE ÉNTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO	m²	1,0000000	26,87	26,87	
Composição	5961	SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHI	0,2500000	52,46	13,12	
Auxiliar	I		AF_06/2014	HORÁRIOS DE MÁQUINAS E					
Composição	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7000000	19,65	13,76	
				MO sem LS	7,07	LS =>	7,45	MO com LS =>	14,52
				=>					
				Valor do BDI	7,04			Valor com BDI =>	33,91
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>146,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>4.950,46</b>	
<b>1.8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	93588	SINAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	M3XKM	1,0000000	2,70	2,70	
Composição	91386	SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0105000	229,63	2,41	
Auxiliar	I			HORÁRIOS DE MÁQUINAS E					
Composição	91387	SINAP	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0045000	64,29	0,29	
Auxiliar	I			HORÁRIOS DE MÁQUINAS E					
				MO sem LS	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				=>					
				Valor do BDI	0,71			Valor com BDI =>	3,41
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>1.460,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>4.975,18</b>	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.9									
Composição	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias /	un	1,0000000	12.076,72	12.076,72	
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e	m³	1,3000000	536,79	697,83	
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,8000000	606,65	1.698,62	
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da	Madeiramento	m²	52,9200000	51,58	2.729,61	
Composição Auxiliar	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	52,9200000	38,01	2.011,49	
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de	un	2,0000000	212,15	424,30	
Composição Auxiliar	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	2,0000000	19,10	38,20	
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	251,80	251,80	
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	56,0000000	14,87	832,72	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	16,0000000	3,67	58,72	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	16,0000000	3,56	56,96	
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	25,40	50,80	
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madelrit ou similar	Material	m²	77,0000000	24,44	1.881,88	
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	4,0000000	3,60	14,40	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	87,0000000	9,25	804,75	
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,0000000	8,00	16,00	
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	23,47	28,16	
Insumo	00001213	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	16,0000000	18,79	300,64	
Insumo	00006111	SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	16,0000000	11,24	179,84	
				MO sem LS	1.560,47	LS =>	1.645,51	MO com LS =>	3.205,98
				=>					
				Valor do BDI	3.162,89	=>		Valor com BDI =>	15.239,62
				=>					
						<b>Quant. 1,0000000</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>15.239,62</b>
1.10									
Composição	98459	SINAP	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	Tipo CANT - CANTEIRO DE	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 111,60	Total 111,60	
Composição	88239	SINAP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1897000	20,01	3,80	
Composição	88262	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5691000	27,16	15,46	
Composição Auxiliar	91692	SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0044000	32,98	0,15	
Composição Auxiliar	91693	SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0191000	31,47	0,60	
Composição Auxiliar	94974	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	460,58	0,55	
Insumo	00003992	SINAP	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	30,63	30,63	
Insumo	00004433	SINAP	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,2273000	25,81	31,68	
Insumo	00005061	SINAP	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	20,00	0,86	
Insumo	00007243	SINAP	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	47,64	27,88	
				MO sem LS	7,30	LS =>	7,70	MO com LS =>	15,00
				=>					
				Valor do BDI	29,23	=>		Valor com BDI =>	140,83
				=>					
						<b>Quant. 50,0000000</b>		<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>7.041,27</b>

28  



	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.11									
Composição	TRT1.11	Própri	Remoção e recolocação de tapume com reaprov. de material	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000	36,22	36,22	
Composição	88239	SINAP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3700000	20,01	7,40	
Composição	88262	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1200000	25,16	28,18	
Composição	94974	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,0012000	460,58	0,55	
Auxiliar	I		BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	ESTRUTURAS					
Insumo	00005061	SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0042800	20,00	0,09	
				MO sem LS	13,69	LS =>	14,44	MO com LS =>	28,13
				=>					
				Valor do BDI	9,49			Valor com BDI =>	45,71
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.285,38</b>	
1.12									
Composição	TRT1.12	Própri	Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR	CANT - CANTEIRO DE	un	1,0000000	1.557,90	1.557,90	
Insumo	10193	ORSE	Engenheiro Junior de Segurança do Trabalho	Mão de Obra	mês	0,1000000	15.579,03	1.557,90	
				MO sem LS	851,89	LS =>	898,31	MO com LS =>	1.750,20
				=>					
				Valor do BDI	408,01			Valor com BDI =>	1.965,92
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>1,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.965,92</b>	
1.13									
Composição	TRT1.13	Própri	Elaboração de PCMSO	SEOP - SERVIÇOS	UN	1,0000000	3.841,44	3.841,44	
Insumo	10173	ORSE	Médico Clínico Geral Médico Clínico geral	Mão de Obra	h	48,0000000	80,03	3.841,44	
				MO sem LS	1.504,60	LS =>	1.586,60	MO com LS =>	3.091,20
				=>					
				Valor do BDI	1.006,07			Valor com BDI =>	4.847,51
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>1,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>4.847,51</b>	
1.14									
Composição	100309	SINAP	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	35,43	35,43	
Composição	100299	SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00037372	SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	00037373	SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00040943	SINAP	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,76	32,76	
Insumo	00043458	SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00043482	SINAP	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75	
				MO sem LS	18,79	LS =>	19,82	MO com LS =>	38,61
				=>					
				Valor do BDI	9,28			Valor com BDI =>	44,71
				=>					
				<b>Quant.</b>		<b>96,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>4.292,08</b>	
2								121.182,33	
2.1									
Composição	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Escavação Manual em	m²	1,0000000	64,85	64,85	
Insumo	00006111	SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Provisórios	h	4,5000000	3,67	16,52	
				Mão de Obra	H	4,5000000	10,74	48,33	
				MO sem LS	26,55	LS =>	27,99	MO com LS =>	54,54
				=>					
				Valor do BDI	16,98			Valor com BDI =>	81,83
				=>					

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a large '7' and some illegible scribbles.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

			Quant.	190,0000000	Preço Total =>	15.547,30	
<b>2.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	72948 SINAP	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	128,21	128,21
Composição	88316 SINAP	SERVENTÉ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4000000	18,65	7,46
Insumo	00000370 SINAP	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	105,00	120,75
			MO sem LS =>	2,40	2,54	MO com LS =>	4,94
			Valor do BDI =>	33,58		Valor com BDI =>	161,79
			<b>Quant.</b>	<b>61,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>		<b>9.869,08</b>
<b>2.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	3078 ORSE	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa	Gabiões	m²	1,0000000	696,75	696,75
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,67	14,68
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	1715 ORSE	Pedra de mão granítica	Material	m³	1,3000000	119,30	155,09
Insumo	2181 ORSE	Gabião caixa, arame galvanizado dn 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = 1,50 x 1,00 x 1,00m	Material	un	0,6700000	657,55	440,56
Insumo	2482 ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	Equipamento	h	0,2500000	76,57	19,14
Insumo	00004750 SINAP	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	18,79	18,79
Insumo	00006111 SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000	11,24	44,96
			MO sem LS =>	33,59	35,43	MO com LS =>	69,02
			Valor do BDI =>	182,48		Valor com BDI =>	879,23
			<b>Quant.</b>	<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>		<b>43.961,50</b>
<b>2.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	TRT2.4 Própri	GABIÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA	ASTU -	m²	1,0000000	561,83	561,83
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	27,53	27,53
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	4,0000000	18,65	74,60
Insumo	2181 ORSE	Gabião caixa, arame galvanizado dn 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = 1,50 x 1,00 x 1,00m	Material	un	0,6700000	657,55	440,56
Insumo	2482 ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	Equipamento	h	0,2500000	76,57	19,14
			MO sem LS =>	34,26	36,13	MO com LS =>	70,39
			Valor do BDI =>	147,14		Valor com BDI =>	708,97
			<b>Quant.</b>	<b>60,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>		<b>42.538,47</b>
<b>2.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	102713 SINAP	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE	m²	1,0000000	12,27	12,27
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0049000	27,53	0,13
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0148000	18,65	0,28
Insumo	00004021 SINAP	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA	Material	m²	1,2105000	9,80	11,86
			MO sem LS =>	0,14	0,14	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	3,21		Valor com BDI =>	15,49
			<b>Quant.</b>	<b>210,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>		<b>3.252,55</b>
<b>2.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	96995 SINAP	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO	m²	1,0000000	44,73	44,73
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,3986000	18,65	44,73

Handwritten marks and signatures in the bottom left corner, including a large stylized signature and some scribbles.

Handwritten signature in the bottom right corner.

				MO sem LS =>	14,43	LS =>	15,21	MO com LS =>	29,64
				Valor do BDI =>	11,72			Valor com BDI =>	56,45
						<b>Quant.</b>	<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.822,48</b>
<b>2.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	TRT2.7 Própri	Tirantes para amarração de gabião	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	kg	1,0000000	33,72	33,72		
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	27,53	5,51		
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	18,65	3,73		
Insumo	INS GAB ARAME 02 Própri	Arame de aço recozido diam. 2.2 mm revest. com liga de zinco	Material	kg	1,0200000	24,00	24,48		
			MO sem LS =>	3,24	LS =>	3,42	MO com LS =>	6,66	
			Valor do BDI =>	8,83			Valor com BDI =>	42,55	
					<b>Quant.</b>	<b>75,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>3.190,97</b>	
<b>3</b>	<b>Estrutura</b>								<b>31.776,14</b>
<b>3.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	96536 SINAP	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	74,50	74,50		
Composição	91692 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0170000	20,01	0,34		
Composição	91693 SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0140000	27,16	0,38		
Composição Auxiliar	88262 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1450000	25,16	28,81		
Composição Auxiliar	88239 SINAP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	31,47	14,82		
Insumo	00002692 SINAP	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM	Material	L	0,0170000	6,45	0,11		
Insumo	00004491 SINAP	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	9,65	5,84		
Insumo	00040304 SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0340000	3,37	0,11		
Insumo	00005073 SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	20,74	0,54		
Insumo	00004517 SINAP	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5670000	18,22	10,33		
Insumo	00006189 SINAP	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	1,0080000	13,11	13,21		
			MO sem LS =>	14,95	LS =>	15,77	MO com LS =>	30,72	
			Valor do BDI =>	19,51			Valor com BDI =>	94,01	
					<b>Quant.</b>	<b>116,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>10.905,09</b>	
<b>3.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição	92777 SINAP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,68	15,68		
Composição	92793 SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97		
Composição	88238 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0209000	20,15	0,42		
Composição Auxiliar	88245 SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	27,34	3,49		
Insumo	00043132 SINAP	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,33	0,63		
Insumo	00039017 SINAP	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16		
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,41	
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	19,79	

				Quant.	220,0000000	Preço Total =>	4.353,58		
				=>					
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92775	SINAP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,74	18,74	
Composição	92791	SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E	KG	1,0000000	10,97	10,97	
Composição	88238	SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0367000	20,15	0,74	
Composição Auxiliar	88245	SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2245000	27,34	6,14	
Insumo	00043132	SINAP	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,33	0,63	
Insumo	00039017	SINAP	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26	
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,52	MO com LS =>	6,85
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	23,65
				Quant.	160,0000000	Preço Total =>	3.784,16		
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102480	SINAP	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	574,12	574,12	
Composição	89225	SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS	CHP	0,6733000	19,65	13,23	
Composição	89226	SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO	CHOR - CUSTOS	CHI	0,6349000	25,97	16,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0742000	6,01	12,47	
Composição Auxiliar	88377	SINAP	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3082000	1,70	2,22	
Insumo	00000370	SINAP	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8240000	110,00	90,64	
Insumo	00001379	SINAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	279,6271000	0,86	240,48	
Insumo	00004734	SINAP	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5869000	338,38	198,60	
				MO sem LS =>	26,33	LS =>	27,76	MO com LS =>	54,09
				Valor do BDI =>	150,36			Valor com BDI =>	724,49
				Quant.	13,0000000	Preço Total =>	9.418,32		
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92873	SINAP	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000	202,08	202,08	
Composição	90587	SINAP	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHOR - CUSTOS	CHI	1,1740000	0,50	0,59	
Composição	90586	SINAP	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHOR - CUSTOS	CHP	0,6720000	1,40	0,94	
Composição	88309	SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	27,53	50,82	
Composição Auxiliar	88262	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	25,16	46,45	
Composição Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	18,65	103,28	
				MO sem LS =>	70,79	LS =>	74,64	MO com LS =>	145,43
				Valor do BDI =>	52,92			Valor com BDI =>	255,00
				Quant.	13,0000000	Preço Total =>	3.315,02		

4		Alvenarias/Revestimentos				23.212,77		
4.1	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	103332 SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	109,34	109,34	
Composição Auxiliar	87292 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0105000	661,37	6,94	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,1000000	26,53	29,18	
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,2000000	17,65	38,83	
Insumo	00007267 SINAP	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,43	16,23	
Insumo	00037395 SINAP	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	2,33	0,02	
Insumo	00034557 SINAP	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,	Material	M	0,5800000	31,28	18,14	
			MO sem LS =>	29,54	LS =>	31,16	MO com LS =>	60,70
			Valor do BDI =>	28,64			Valor com BDI =>	137,98
				<b>Quant.</b>	<b>85,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>11.728,41</b>	
4.2	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	87878 SINAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CÔLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	4,53	4,53	
Composição Auxiliar	87377 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	672,06	2,49	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0255000	27,53	0,70	
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0681000	19,65	1,34	
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,23
			Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	5,71
				<b>Quant.</b>	<b>210,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.199,60</b>	
4.3	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	87529 SINAP	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	m²	1,0000000	38,81	38,81	
Composição Auxiliar	87292 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	661,37	24,87	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1710000	27,53	4,71	
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4700000	19,65	9,24	
			MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,02	MO com LS =>	15,63
			Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	48,98
				<b>Quant.</b>	<b>210,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>10.284,78</b>	
5	<b>Pavimentação</b>						<b>12.738,86</b>	
5.1	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	2602 ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	Pavimentação em	m²	1,0000000	56,81	56,81	
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m	Argamassas	m²	0,0210000	553,76	11,63	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,67	5,87	
Composição	10579 ORSE	Encargos Complementares - Calçeteiro	Provisórios	h	0,4000000	3,67	1,47	
Composição Auxiliar								
Insumo	00000366 SINAP	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,1300000	101,00	13,13	

Insumo	00004759 SINAP	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,4000000	18,82	7,53	
Insumo	00006111 SINAP	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	10,74	17,18	
			MO sem LS	13,94	LS =>	14,69	MO com LS =>	28,63
			=>					
			Valor do BDI	14,88			Valor com BDI =>	71,69
			=>					

					Quant.	38,0000000	Preço Total =>	2.724,21
<b>5.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	94279 SINAP	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS	M	1,0000000	40,95	40,95	
Composição	88629 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,3050000	27,53	8,40	
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3050000	18,65	5,69	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0010000	686,95	0,69	
Insumo	00000370 SINAP	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	110,00	0,77	
Insumo	00041680 SINAP	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	Material	UN	2,5770000	9,86	25,41	
			MO sem LS	4,98	LS =>	5,26	MO com LS =>	10,24
			=>					
			Valor do BDI	10,73			Valor com BDI =>	51,68
			=>					
					<b>Quant.</b>	<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.583,81</b>

					Quant.	50,0000000	Preço Total =>	2.583,81
<b>5.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	94996 SINAP	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	117,77	117,77	
Composição	94964 SINAP	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	0,1213000	505,15	61,27	
Composição	88309 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3317000	27,53	9,13	
Composição	88262 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2256000	25,16	5,68	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5573000	18,65	10,39	
Auxiliar			DIVERSOS					
Insumo	00003777 SINAP	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	1,85	2,09	
Insumo	00004517 SINAP	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,37	0,67	
Insumo	00004460 SINAP	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	0,2500000	9,31	2,33	
Insumo	00007156 SINAP	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	23,35	26,21	
			MO sem LS	12,91	LS =>	13,62	MO com LS =>	26,53
			=>					
			Valor do BDI	30,84			Valor com BDI =>	148,62
			=>					
					<b>Quant.</b>	<b>50,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>7.430,85</b>

					Quant.	210,0000000	Preço Total =>	5.662,49
<b>6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
<b>6.1</b>	88489 SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,57	10,57	
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1631000	28,76	4,69	
Composição	88310 SINAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0544000	19,65	1,07	
Insumo	00007356 SINAP	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	21,07	4,81	
			MO sem LS	2,31	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,74
			=>					
			Valor do BDI	2,77			Valor com BDI =>	13,34
			=>					
					<b>Quant.</b>	<b>210,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.802,16</b>





Obra

Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro – BAHIA

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 11/2022 - 26,19%  
Bahia  
ORSE - 10/2022 -  
Sergipe

Encargos Sociais

Não Desonerado:  
Horista: 105,45%  
Mensalista: 63,91%  
Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	Serviços Preliminares	112.518,01	100%			100%
			R\$ 112.518,01			
2	Contenções	121.182,33	50%	50%		100%
			R\$ 60.591,17	R\$ 60.591,17		
3	Estrutura	31.776,14		50%	50%	100%
				R\$ 15.888,07	R\$ 15.888,07	
4	Alvenarias / Revestimentos	23.212,77			100%	100%
					R\$ 23.212,77	
5	Pavimentação	12.738,86			100%	100%
					R\$ 12.738,86	
6	Pintura / Diversos	5.662,49			100%	100%
					R\$ 5.662,49	
TOTAL		307.090,60				

TOTAL GERAL	R\$ 173.109,18	R\$ 76.479,24	R\$ 57.502,19	R\$ 307.090,60
	56,37%	24,90%	18,72%	100%

Salvador, 06 de julho de 2023

RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA  
ARMENIO LUZ





PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro - BAHIA.	
ORÇAO: Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região	TP 04/2023

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DE SERVIÇOS EVENTUAIS**

BDI APLICADO NA OBRA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
1.00	Despesas Indiretas	
A1	Seguro e Garantia	1,00%
A2	Riscos e Imprevistos	1,27%
A3	Despesas Financeiras	1,39%
A4	Administração Central	5,50%
Total do Grupo A =		9,16%

2.00	Benefício	
B-1	LUCRO	8,96%
Total do Grupo B =		8,96%

3.00	Impostos	
C-1	PIS / PASEP	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISS	2,00%
C-4	SOBRE O LUCRO BRUTO	0,00%
Total do Grupo C =		5,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = (((1+A4+A1+A2) * (1+A3) * (1+B)) / (1-C)) - 1$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 26,19%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU (ESTE ACORDAO CONSIDERAVA CPRB DE 2,0%)

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
3,00%	4,00%	5,50%

6,16%	7,40%	8,96%
-------	-------	-------


VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
20,34%	22,12%	25,00%

Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional enquadrada na quinta faixa do anexo IV conforme Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006.

06 de julho de 2023.

RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA  
ARMENIO LUZ  
Eng. CIV. CREA/BA 13.998  
Título/Resp. Técnico



RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA



CNPJ: 10.671.168/0001-82

Avenida Luis Viana nº 1773, sala 50, Saboeiro, Salvador, Bahia

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro – BAHIA.

**CLIENTE:** *Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região*


**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS 04/2023

**COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feridos	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,21%	7,04%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,94%	16,75%
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,76%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
D	Total	9,22%	3,55%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>98,96%</b>	<b>61,02%</b>

Obs: Empresa optante pelo Simples Nacional enquadrada na quinta faixa do anexo IV conforme Lei Complementar Nº 123 de 14/12/2006.

Salvador, 06 de julho de 2023.

  
 RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA  
 ARMENIO LUZ  
 Eng.º Civil CREA/BA 13898  
 Titular/Resp. Técnico

7  
 18  
 A

**COMPROVAÇÃO DO REGIME DE**  
**INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS**  
**(SIMPLES NACIONAL)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

**Contratação de empresa especializada para execução de contenção, fundação e muro divisor de terreno no Fórum Trabalhista João de Lima Teixeira, Santo Amaro – BAHIA.**

**Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região**

R  
19  
A

Gerado em 04/07/2023 14:08:44  
Apurado em 04/07/2023 14:04:21  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.13**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 10.671.168	Nome Empresarial: RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 04/03/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 10671168202306001**

Período de Apuração (PA): 06/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	202.491,90	0,00	202.491,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.755.580,24	0,00	1.755.580,24
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.161.182,81	0,00	1.161.182,81
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.062.573,84	0,00	1.062.573,84
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	1.788,76	02/2022	12.378,62	03/2022	2.852,91	04/2022	37.355,89
05/2022	211.308,33	06/2022	187.655,13	07/2022	215.842,10	08/2022	154.902,47
09/2022	158.849,38	10/2022	1.018,01	11/2022	29.988,24	12/2022	48.634,07
01/2023	0,00	02/2023	560.461,96	03/2023	186.145,22	04/2023	164.758,90
05/2023	47.324,83						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00						

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma
---------

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica
-------------------------

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica
---------------

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 10.671.168/0001-82	
Município: SALVADOR	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)

Receita Bruta Informada: R\$ 111.716,99

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.333,40	2.516,92	2.477,59	537,47	0,00	0,00	0,00	5.243,59	13.108,97

Parcela 1: R\$ 111.716,99

Município: ALAGOINHAS - BA

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 90.774,91

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.895,99	2.045,11	2.013,15	436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,97

Parcela 1: R\$ 90.774,91

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 202.491,90

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.229,39	4.562,03	4.490,74	974,19	0,00	0,00	0,00	5.243,59	19.499,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.229,39	4.562,03	4.490,74	974,19	0,00	0,00	0,00	5.243,59	19.499,94

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.229,39	4.562,03	4.490,74	974,19	0,00	0,00	0,00	5.243,59	19.499,94

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.229,39	4.562,03	4.490,74	974,19	0,00	0,00	0,00	5.243,59	19.499,94

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 10671168202306001**

Número: 07202318534812260			Data de Vencimento: 20/07/2023		Data limite para acolhimento: 20/07/2023		
IRPJ	4.229,39	CSLL	4.562,03	COFINS	4.490,74	PIS/PASEP	974,19
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	5.243,59
Principal	19.499,94	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	19.499,94

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	4.229,39	União
CSLL	4.562,03	União
COFINS	4.490,74	União
PIS	974,19	União
ISS	5.243,59	ALAGOINHAS-BA

**6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração**

Não foi reconhecido pagamento até a presente data