


Doc. 8



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Departamento de Obras

Salvador, 07 de maio de 2012.

OF. DO nº 136/2012

ASSUNTO: Dados para TCU

Senhor Diretor,

Conforme solicitação de V.Sa. Informamos que:

- a **área do terreno** do TRT-5 no Cab é de **66.906,66 m²**.
- a **área construída do Módulo Administrativo IV** é **5.845,85 m²**.
- o **volume de concreto** está representado nos itens 02.003.004, 02.003.006 e 02.003.008 da planilha em anexo, totalizando **1.068,80 m³**.
- o **volume de aço para concreto** está representado nos itens 02.003.002 e 02.003.003 da planilha em anexo, totalizando **90.956,00 kg**.

Ana Maria Guimarães
Departamento de Obras

Imo Sr.
Tarcisio Filgueiras
Diretor Geral
TRT 5ª Região
Nesta



PROPONENTE : CINZEL ENGENHARIA LTDA
OBRA: PRÉDIO ADMINISTRATIVO 4 - TRT - 5º REGIÃO - BA
END.: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - AVENIDA 1 - S/N - CAB - SALVADOR - BA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. C/BDI 25%	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA				1.383.142,66
1.001	Tapumes, abrigos e aprovações				47.812,30
01.001.001	Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório	m2	350,00	109,10	38.185,00
01.001.002	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2	und	1,00	9.627,30	9.627,30
1.002	Administração Local (conforme planilha em anexo)				1.335.330,36
01.002.001	Administração da obra e Manutenção do Canteiro (conforme planilha em anexo)	mês	12,00	111.277,53	1.335.330,36
02	ESTRUTURA				10.060.675,31
02.001	Estrutura metálica				8.320.722,54
02.001.001	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"	kg	786.591,00	10,56	8.306.400,96
02.001.02	Chapa xadrez galvanizada CH-1/8"	kg	2.562,00	5,59	14.321,58
02.002	Formas				176.273,78
02.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	762,00	28,63	21.816,06
02.002.002	Forma metálica para pré-moldados, Aço 1020	kg	2.018,00	76,54	154.457,72
02.003	Concreto, armadura, argamassa				1.563.678,99
02.003.001	Estaca raiz D=400mm, 140 t, ~15 m de profundidade	un	96,00	1.232,10	118.281,60
02.003.002	Aço ca - 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estruturas e fundações	kg	55.392,00	7,49	414.886,08
02.003.003	Aço ca - 60 diâm 3.4 a 6.4mm, para estruturas e fundações	kg	35.564,00	7,64	271.708,96
02.003.004	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	871,00	378,62	329.778,02
02.003.005	Argamassa projetada em paredes, traço t-1 (1:3) - cimento / areia	m3	263,00	472,61	124.296,43
02.003.006	Concreto pré-moldado 40Mpa	m3	185,80	461,29	85.707,68
02.003.007	Elastrômetro simples fck>7MPa	Dm3	8,10	156,84	1.270,40
02.003.008	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	12,00	298,21	3.578,52
02.003.009	Bloco de concreto fck > 6Mpa, 14 x 19 x 49 cm	und	28.090,00	6,95	195.225,50
02.003.010	Aterro de áreas, com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação manuais	m3	140,00	22,20	3.108,00
2.003.011	Escavação carga e transporte de solo	m3	626,00	25,30	15.837,80
03	PAREDES, PAINÉS E DIVISÓRIAS				168.310,20
03.001	Parede				65.234,57
03.001.001	Alvenaria de bloco de argamassa de cimento sem função estrutural, esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	1.188,46	26,21	31.149,54
03.001.002	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	2.376,92	14,34	34.085,03
03.003	Escadas e guarda-corpo				103.075,63